

## Порядок действий при демонтаже кондиционера

Визуальный осмотр

Проверка работы во всех режимах

Сбор холодильного агента – Подключается манометрическая станция к наружному блоку на жидкостную линию (тонкую), включается режим холод, после запуска компрессора, оборудование работает три минуты, далее перекрывается (шестигранником) кран жидкостной трубки (тонкая - нагнетания). Далее следим за отображением манометра, стрелка манометра должна опуститься до значения 0. Быстро перекрываем газовую трубку. Фреон собран в компрессор.

Отключаем питание и приступаем к демонтажу оборудования.

Последовательность демонтажа внутреннего либо наружного блока, значения не имеет!